

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/ROB.BUD/LOK/2025 z dnia 01.08.2025r.

**Wykaz lokalizacji zadań wraz z zakresami prac wykonywanych na lokalizacjach oraz wykazem materiałów zapewnianych przez GreenWay (dostawy inwestorskiej)**

**1. Lokalizacja zadania: Auchan Białystok, ul. Produkcyjna 84A, 15-680 Białystok**

**Zakres prac obejmuje:**

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- montaż stacji ładowania DELTA UFC200 na podłożu asfaltowym,
- montaż słupków drogowych,
- montaż znaku informacyjnego,
- malowanie miejsc postojowych,
- montaż ograniczników przepięć w złączu ZCH.

**Zdjęcie podglądowe lokalizacji:**



**Materiały objęte dostawą inwestorską:**

- stacja ładowania DELTA UFC200.

**2. Lokalizacja zadania: Stacja paliw Circle K ul. Szosa Lubelska 36, 05-400 Otwock****Zakres prac obejmuje:**

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm<sup>2</sup> od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty),
- demontaż istniejącego złącza ZCH,
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- dostarczenie zdemontowanego złącza ZCH do magazynu GWPL, ul. Hutnicza 49, 81-061 Gdynia
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x150 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego oraz poziomego do uzyskania  $R \leq 10\Omega$ ,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż stacji ładowania DELTA UFC200 na dedykowanym fundamencie,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupku ,
- malowanie miejsc przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

**Materiały po stronie GW:**

- stacja ładowania Delta UFC200,
- kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 1x240 mm – 280m,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x150 mm - 25 m,
- złącze kablowe ZCh,
- znak parkingowy P i EV wraz z uchwytami.

**3. Lokalizacja zadania: Stacja paliw AMIC Energy Tadeusza Kościuszki 330, 40-608 Katowice**

Na lokalizacji wykonano całą instalację zasilającą dla potrzeb ładowarki pojazdów elektrycznych.

**Zdjęcie podglądowe lokalizacji:**



**Zakres prac obejmuje:**

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- montaż na istniejącym fundamencie ładowarki pojazdów elektrycznych DELTA,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informacyjną na istniejącym słupie,
- demontaż istniejącego złącza ZCH,
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- dostarczenie zdemontowanego złącza ZCH do magazynu GWPL, ul. Hutnicza 49, 81-061 Gdynia
- pomiary WLZ (złącze ZCH – ładowarka),
- dokumentacja powykonawcza, dokumentacja zdjęciowa.

**Uwagi dodatkowe:**

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace w sposób nie utrudniający wyjazdu ze stacji paliw

**Materiały objęte dostawą inwestorską:**

- stacja ładowania Delta,
- tablice znaku drogowego i tabliczki informacyjnej z uchwyty montażowymi.