

**Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/ROB.BUD/LOK/2025 z dnia 13.08.2025r.
(aktualizacja zakresu zadań_2)**

Wykaz lokalizacji zadań wraz z zakresami prac wykonywanych na lokalizacjach oraz wykazem materiałów zapewnianych przez GreenWay (dostawy inwestorskiej)

1. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Sycowska 70, 51-319 Wrocław

Zakres prac obejmuje:

- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na Istniejącym betonowym fundamencie zgodnie z instrukcją producenta stacji – 2szt,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay oraz dostarczenie protokołu pomiarowego,
- malowanie miejsc przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych według projektu.
- Wykopanie kabla zostawionego w miejscu docelowego montażu ZKP OSD oraz wprowadzenie i podłączenie do złącza ZKP OSD

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacje ładowania DELTA UFC200 – 2szt.

2. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Połczyńska 84, 01-302 Warszawa

Zakres prac obejmuje:

- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na Istniejącym betonowym fundamencie zgodnie z instrukcją producenta stacji – 2szt,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay oraz dostarczenie protokołu pomiarowego,
- malowanie miejsc przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych według projektu,
- montaż znaku oraz tablicy informacyjnej do istniejącej rury drogowej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacje ładowania DELTA UFC200 - 2 szt.

3. Lokalizacja zadania: KFC Kąty Wrocławskie ul. Handlowa 3, 55-080 Kąty Wrocławskie

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego oraz poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.,

4. Lokalizacja zadania: KFC Poznań Plaza ul. Księcia Mieszka I 26, 61-689 Poznań

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YKXS 1x185 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x185 mm - 131 m.

5. Lokalizacja zadania: KFC Pruszcz Gdański Spokojna ul. Cicha 28, 83-000 Pruszcz Gdański

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,

- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x150 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.,

6. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy, ul. Jaskrowska 39, 42-200 Częstochowa

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,

- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.

7. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. al. Wojska Polskiego 6A, 11-041 Olsztyn

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty ręczny),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty ręczny),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- od istniejącej stacji ładowania DC1 do proj. złącza ZCh ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.,
- kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 1x240 mm – 64m,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x185 mm - 35 m.

8. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. al. Armii Krajowej 50, 50-541 Wrocław

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty oraz przecisk mechaniczny),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.,

9. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Generała Leopolda Okulickiego 62/68, 42-200 Częstochowa

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty oraz przecisk mechaniczny),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,

- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.,

10. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Jana Pawła II 16, 20-535 Lublin

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 8x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC 1 w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC 2 w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- przygotowanie rury osłonowej DVR 160 od proj. złącza ZCh do proj. stacji ładowania DC3,
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC2 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania – 2szt.,

- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie – 2szt.,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- **stacja ładowania DELTA UFC200 – 2 szt.,**
- kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 1x240 mm – 816m,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x185 mm - 70 m.

11. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Pabianicka 59A, 93-548 Łódź

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 8x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty),
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x150 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC1 w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x150 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC2 w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC2 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1 i DC2,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie – 2szt.,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,

- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 2 szt.,
- kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 1x240 mm – 112m,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x150 mm - 90 m.

12. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Pabianicka 274, 93-457 Łódź

Zakres prac obejmuje:

- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na Istniejącym betonowym fundamencie zgodnie z instrukcją producenta stacji – 2szt.,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay oraz dostarczenie protokołu pomiarowego,
- malowanie miejsc przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych według projektu
- wykopanie linii kablowej i wprowadzenie oraz podłączenie do złącza ZK OSD.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 2szt.

13. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Strykowska 13, 91-725 Łódź

Zakres prac obejmuje:

- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na Istniejącym betonowym fundamencie zgodnie z instrukcją producenta stacji – 2szt.,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay oraz dostarczenie protokołu pomiarowego,
- malowanie miejsc przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych według projektu.
- wykopanie linii kablowej i wprowadzenie oraz podłączenie do złącza ZK OSD

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 2szt.

14. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Katowicka 61, 43-190 Mikołów

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD – 2szt.,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YKXS 1x185 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (wykop otwarty) - 2szt.,
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem - 2szt.,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC1 w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC2 w rurze ochronnej (wykop otwarty),
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10 \Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC2 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1 i DC2,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych Delta UFC200 o mocy do 150 kW na dedykowanym fundamencie – 2szt.,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na słupie,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 2 szt.,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x185 mm - 185 m.